

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 401

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Κοινότητας Μαντουδίου (Ν. Ευβοίας).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/85 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4).

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α' 289) και ειδικότερα το άρθρο 49 παρ. 2α.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 1647/86 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ΟΚΧΕ» και άλλες σχετικές διατάξεις (Α' 141) και 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/85 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

5. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

6. Την υπ' αριθ. 19568/795/18.3.87 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Μαντουδίου (Ν. Ευβοίας)» (Δ' 461) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 26980/1301/31.3.88 όμοια απόφαση (Δ' 303).

7. Την υπ' αριθ. 76204/4129/4.7.88 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ι, ΙΙ της Κοινότητας Μαντουδίου (Ν. Ευβοίας)».

8. Την υπ' αριθ. 30786/1548/22.4.88 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Κοινότητας Μαντουδίου (Ν. Ευβοίας)».

9. Το υπ' αρθ. Ηβ/1614/2.9.87 έγγραφο της Δ/νσης Δασών - Δασαρχείου Λίμνης.

10. Την υπ' αριθ. 260347/16.2.87 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας» (Β' 83).

11. Την υπ' αριθ. 226/87 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου.

12. Τις υπ' αριθ. 1 (πρακτ. 13)/87, 1 (πρακτ. 17)/87 και 2 (πρακτ. 1)/88 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ευβοίας.

13. Την υπ' αριθ. 838/1988 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Κοινότητας Μαντουδίου (Ν. Ευβοίας) ως εξής:

1. Των τμημάτων που είναι οικισμός προ του έτους 1923 και έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένα με την υπ' αριθ. 76204/4129/4.7.1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ/τος της 17.7.1923.

2. Των λοιπών τμημάτων που είναι αραιοδομημένα και αδόμητα εγκρίνονται με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και

3. Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώρος παιδικού σταθμού, Δημοτικού - Νηπιαγωγείου, χώρος Ιερού Ναού όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα πέντε (5) σχετικά πρωτότυπα χρωματισμένα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 83948/88 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο Πολεοδομικός Κανονισμός τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων της Κοινότητας Μαντουδίου (Ν. Ευβοίας) των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παράγρ. 2 του παρόντος και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού που επίσης το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Ο.Τ. στα σχετικά διαγράμματα επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/γματος (Δ' 166).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο

Ο.Τ.Κ. στα σχετικά διαγράμματα επιτρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ανωτέρω Π.Δ/τος.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήμιο πλάτος τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

Α. Τομέας Ι (πυκνοδομημένα τμήματα οικισμού προ του 1923).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

α) Στις 13.3.1981 ημέρα δημοσίευσης του από 2.3.1981 Π.Δ/τος (Δ' 138) είχαν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μ.
- Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

β) Στις 25.7.1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.89 Π.Δ/τος (Δ' 401) είχαν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: έξι (6) μέτρα.
- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

γ) Με όποιες διαστάσεις είχαν στις 2.7.68 ημέρα δημοσίευσης του από 15.6.68 δ/γματος (Δ' 111).

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 $μ^2$ και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρων.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφάνειάς τους.

5. Συντελεστής δόμησης: ένα (1).

6. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης α) 1,60 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου ή ίσου των 100 $μ^2$.

β) 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου ή ίσου των 200 $μ^2$ της συνολικής επιφανείας των ορόφων δυναμένης να μην είναι μικρότερης των 160 $μ^2$.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, οκτώμισυ (8,5) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά ενάμισυ (1,5) μέτρο σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

Β. Τομέας ΙΙ (πυκνοδομημένα Τμήματα οικισμού προ του 1923 και αραιοδομημένη περιοχή).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα α) που προκύπτουν από την οριστική Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 εφόσον έχουν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.
- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

β) Τα οικόπεδα εντός των ορίων του πυκνοδομημένου οικισμού προ του 1923 εφόσον είχαν στις 13.3.1981:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.
- Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

στις 25.7.1979:

- Ελάχιστο πρόσωπο: έξι (6) μέτρα.
- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρων.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφάνειας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται:

α) Για το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του 1923

συντελεστής δόμησης 1,60 για οικόπεδο εμβαδού μικρότερου ή ίσου των 100 $μ^2$,

- συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου ή ίσου των 200 $μ^2$ της συνολικής επιφάνειας των ορόφων δυναμένης να μην είναι μικρότερης των 160 $μ^2$,
- συντελεστής δόμησης ένα (1,00) για οικόπεδα εμβαού μικρότερου ή ίσου των 300 $μ^2$ της συνολικής επιφάνειας ορόφων δυναμένης να μην είναι μικρότερης των 240 $μ^2$.

β) Για το αραιοδομημένο τμήμα του τομέα ΙΙ ορίζεται:

Συντελεστή δόμησης ένα (1,00) για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 $μ^2$ εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 $μ^2$.

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο Ν. 1337/83.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώμισυ (8,5) μέτρα ο οποίο προσαυξάνεται κατά ενάμισυ (1,5) μέτρο σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

8. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με το στοιχείο ΟΤΚ εφόσον κατασκευάζεται στο ισόγειο του κτιρίου κατάστημα το μέγιστο ύψος δύναται να φθάσει τα εννιάμισυ (9,5) μέτρα.

9. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης των ανωτέρω το ύψος προσαυξάνεται κατά ενάμισυ (1,5) μέτρο.

Άρθρο 6

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

β) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώμισυ (8,5) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά ενάμισυ (1,5) μέτρο σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΒ., ΧΩΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΚΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Γ. 83948/88
Έγκρισης Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων I, II και III της κοινότητας Μαντουδίου (ν. Ευβοίας).

12 Απριλίου 1989
Δ/ΝΤΗΣ

Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Ελληνικο DATUM
Προβολη HATT
Κεντρο Φ.Χ. 1:100.000
φ: 38° 46' λ: -0° 16'

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Επιβλέποντας: Βασιλική Θεοδώρου κ.επιτροπή επίβλεψης
Αρχιτέκτονας Μηχ-κος


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΑΣΣΑΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ	30	ΕΥΒΟΙΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΣ	103	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Επιγεια
		Κτηματολογικα στοιχεια	Επιγεια
Χρονος συνταξης		Απριλιος 1965	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο εγκεκριμένου Σχεδίου
- Όριο πολεοδομικής ενότητας - γειτονιάς
- Όριο κεντρικών περιοχών
- Όριο πυκνοδομημένης περιοχής
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οικοδομική γραμμή
- Κ Λιανικό εμπόριο, εξυπηρετικές, αναψυχή
- Β Βιοτεχνία
- Κ.Χ Ελεύθερος χώρος, κοινόχρηστος
- Όριο τομέα συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.)
- Όριο πυκνοδομημένου τμήματος οικισμού προ του 23

ΟΡΟΙ / ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV
Σ.Δ.	1.2	1.0	0.8	0.6



Μέγιστη κάλυψη	0.7	0.6	0.5	0.4
Μακ. Αρ. ορόφων	3	2	2	2
Μεγ. Ύψος μαζί με Pilotis ή στέγη	11	8	8	8
Λοιποί όροι δόμησης	ΓΟΚ	ΓΟΚ	ΓΟΚ	ΓΟΚ
Ελάχιστο οικόπεδο (Μ.Τ.)	200	300	400	600

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΔΑΣΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΧΑΝΤΑΚΙ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΕ: ΨΑΧΝΑ-ΛΙΜΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

12 Απριλίου 1989

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Επιβλέποντες: Θανάσης Θεοδώρου κ. επιτροπή επίβλεψης Αρχιτέκτονες Μηχ-κες

ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΑΣΣΑΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ	30	ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ	103	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Επιγεια
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επιγεια
Χρόνος συντάξεως	Απρίλιος 1988	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ. - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΜΑΝΤΟΥΔΙ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Γ. 83948/88

Έγκρισης Πολεοδο-
-μικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Κοινότητος Μαντουδίου (ν. Ευβοίας)

12 Απριλίου 1989

Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΣΙΑΞΕΡΗΣ
ΑΝΤΟΣ
ΚΑΘΝΑΡΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΑΚΗ
Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

3 4 6
1 2 5

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	30	ΕΥΒΟΙΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΣ	103	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Επιγεια
		Κτηματολογικα στοιχεια	Επιγεια
Χρονος συνταξης		Απριλιος 1985	

Επιβλέποντας: Θανάσης Επιβλέπων κ' επιτροπή επίβλεψης

ΓΕΩΔ. ΣΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΑΣΣΑΝΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-21

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

1986


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΑΝΤΟΥΔΙ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΕΖ.

Κ.Χ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικο DATUM
Προβολη HATT
Κεντρο Φ.Χ. 1:100.000
φ: 38° 45' λ: -0° 15'

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΑΣΣΑΝΗΣ

Επιβλέποντας: Θανάσης Θεοδώρου Κ' επιτροπή επίβλεψης
Αρχιτέκτονας Μηχ-κος

ΝΟΜΟΣ	30	ΕΥΒΟΙΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΣ	103	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Επιγεια
		Κτηματολογικα στοιχεια	Επιγεια
Χρονος συνταξης		Απρ... 1985	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ι. ΑΝΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ
Ι. ΠΑΝΤΟΣ
Π. ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ
Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. ΜΗΤΣΑΚΗ
Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

7
3 4 6
1 ② 5

Γ. 83948/88

Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών Ενοτήτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της κοινότητας Μαντουδίου (ν. Ευβοίας).

12 Απριλίου 1989
Ο Υπουργός

Ν. Κωνσταντάκης

ΧΑΡΤΗΣ Π-21

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΝΤΟΥΔΙ

1986

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

------ Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου (Διάταγμα Υπ. Γεωργίας)


Γ. 83948/88
12 Απριλίου 1989
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΡΤΗΣ
Π- 21
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1986
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
ΝΟΜΟΣ | 30 | ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ | 103 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Μέθοδος συντάξης | Τοπογραφικά στοιχεία | Επίγεια
Κτηματολογικά στοιχεία | Επίγεια
Χρόνος συντάξης | Απρίλιος 1985
DATUM
Επιβλέποντας: Θανάσης Θεοδώρου κ επιτροπή
Αρχιτέκτονας Μηχ-κος
ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΚΑΣΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΚΙΔΕΣ
ΤΕΙ
Ο.Τ.
ΚΕΝΤΡΟ
ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ

(2)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2, 3 και 4 του δήμου Χρυσούπολης (Ν. Καβάλας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ.» (Α' 228) όπως το άρθρο 3 μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7, 8, 9, 12 (παρ. 6) και 15 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α' 137).

5. Την υπ' αριθ. 43707/2150/7.7.1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Χρυσούπολης του δήμου Χρυσούπολης (Ν. Καβάλας)» (Δ' 814).

6. Τις υπ' αριθ. 114/1987, 198/1987, 82/1988 και 101/1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Χρυσούπολης.

7. Την υπ' αριθ. 1/230/συν. 26/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καβάλας.

8. Την υπ' αριθ. 264/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2, 3 και 4 δήμου Χρυσούπολης (Ν. Καβάλας) με τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης, χώρων εκκλησίας, χώρου αθλητικού κέντρου, εθνικού σταδίου, πυροσβεστικής υπηρεσίας, πρόνοιας, τουρισμού, δημοτικής αγοράς, σταθμού λεωφορείων, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα σχετικά δεκαέξι (16) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 35586/1989 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της ανωτέρω περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με στοιχείο Κ, επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (Δ' 166).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα ίδια διαγράμματα με στοιχεία ΒΠ, επιτρέπονται οι χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος.

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο ΧΠ, επιτρέπονται οι χρήσεις χονδρεμπορίου, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 7 του ίδιου ως άνω Π.Δ/τος.

4. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Τ επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού - αναψυχής, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 8 του ίδιου ως άνω Π.Δ/τος.

5. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω Π.Δ/τος.

Άρθρο 4

1. Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών, (3) τεσσάρων (4) και δέκα (10) μέτρων, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

2. Επιβάλλονται παρόδιες στοές στους χώρους της δημοτικής αγοράς πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και εσωτερική στοά πλάτους έξι (6) μέτρων, όπως φαίνεται με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 5

Στα οικοδομικά τετράγωνα με στοιχείο Ο.Τ.Α. και στους χώρους της δημοτικής αγοράς, τα κτίρια τοποθετούνται μέσα στο κόκκινο και μπλέ περίγραμμα, όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα.

Στους παραπάνω χώρους δημιουργείται δευτερεύον δίκτυο ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ).

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14) μέτρα.

– Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

– Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

– Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

β) Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 εφόσον έχουν:

– Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

– Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Μαΐου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΠΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Κ

Τ

Βπ

Χπ

Βμ

ΚΧ

Όριο Τομέα Αστικών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary

Α,Β,Γ,Δ

όριο εγκεκριμένου σχεδίου

Γ 35586/89

"έγκριση παλαιοδομικής μελέτης εμπορίων των οικοδομικών ενοτήτων 1,2,3 & 4 του Δήμου Χρυσούπολης (ν. Καβάλας)".

16 Μαΐου 1989
ο Διευθυντής

Ν. Κακκοτάκης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. ΛΕΚΑΝΗ φ 40 45 λ 00 45

ΑΒΔΗΡΑ φ 40 45 λ 1 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2 | 3555 1
3554 4 | 3555 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π.2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χκ

ΚΧ

Γ

Δ

Κ

Τ

282500 282600 282700 282800


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

	Ορια Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς
	Ορια Κεντρικής Περιοχής
	Ρυμοτομική Γραμμή (πρασινη) Street Line (green)
	Οικοδομική Γραμμή (κοκκινη)
	Στοά Arcade
Α.Χ. Κ.Χ.	Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση)
	Γενική Κατοικία
Κ	Λιανικο Εμποριο Εξυπηρετησεις Αναψυχη
Τ	Τουρισμος
Βπ	Βιοτεχνια Περιφερειας
Χπ	Χονδρεμποριο Περιφερειας
Βμ	Βιομηχανια
Κ.Χ.	Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος Public Open Space
	Ορια Περιοχης Αναπλασης
	Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
	Ορια Τομέα Λοιπών Ορων Δόμησης Building Regulations - District Boundary
	Οριο Αναθεωρησης
Α,Β,Γ,Δ	Τομεις Συντελεστων Δομησης
	Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
	όριο εγκεκριμένου σχεδίου

Γ 33586/89

16 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κακκοτάκης



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΚΑΝΗ Φ: 40 45 Λ: 00 45

Φ.Χ. ΑΒΔΗΡΑ Φ: 40 45 Λ: 1 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2 | 3555 1
3554 4 | 3555 3



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π.2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ




ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Β
Γ
Α
Κ
ΑΧΚΧ
775800
775700
775600
775500
775400
775300
775200
282800
282900
283000
283100
283200
283300

Φ9

ΥΠΟΛΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Α.Χ. ΚΧ

Κ

Τ

Βπ

Χπ

Βμ

Κ.Χ.

Α,Β,Γ,Δ

Κ.Χ.

Α.Χ. Κ.Χ.

Δ

ΑΧ.Κ.Χ.

Γ

ΚΧ

"Γ 35586/89 ... 16 Μαΐου 1989 Ο Διευθυντής Ν. Κοκκαρίδης"

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΚΑΝΗ φ: 40 45 λ: 00 45

ΑΒΔΗΡΑ φ: 40 45 λ: 1 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2 | 3555 1 | 3554 4 | 3555 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π.2.1 ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

283400 283500 283600 283700

ΠΕΡΙΟΧΗ Μητρώος συντάξεως

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Φωτογραμμετρική

ΠΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Γ 53586/89

16 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΚΑΝΗ φ: 40 46 λ: 00 45

Φ Χ ΑΒΔΗΡΑ φ: 40 45 λ: 1 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2	3555 1
3554 4	3555 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π_2.1** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000 — ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥ



ΠΟΛΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Ορια Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighburhood Boundary

Ορια Κεντρικης Περιοχης
Central Area Boundary

Ρυμοτομικη Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομικη Γραμμη (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

ΑΧ. ΚΧ. Ακάλυπτος Χωρος (σε κοινή χρηση)
Private Open Space (in common use)

Γενικη Κατοικια
Mixed Residential

Κ Λιανικο Εμποριο Εξυπηρετησεις Αναψυχη
Retail Trade Services Recreation

Τ Τουρισμος
Tourism

Βπ Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χπ Χονδρεμποριο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βμ Βιομηχανια
Industry

Κ.Χ. Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Ορια Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Ορια Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)

Ορια Τομέα Λοιπων Ορων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Α,Β,Γ,Δ Τομεις Συντελεστων Δομησης
Floor Area Ratio Districts
Τομεις Λοιπων Ορων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

Γ35586/89

16 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. ΛΕΚΑΝΗ φ: 40° 45 λ: 00 45

ΑΒΔΗΡΑ φ: 40° 45 λ: 1° 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2 | 3556 1
3554 4 | 3555 3


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ


ΠΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
775800
775700
775600
775500
775400
775300
775200
283700
283800
283900
284000
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Δ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιας
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχης
Central Area Boundary

Ρυμοτομικη Γραμμη (πρασινη)
Street Line (green)

Οικοδομικη Γραμμη (κοκκινη)

Στοα
Arcade

Α.Χ. Κ.Χ. Ακαλυπτος Χωρος σε κοινη χρηση

Γενικη Κατοικια

Κ Λιανικο Εμποριο Εξυπηρετησεις

Τ

Βπ

Χπ Χονδρεμποριο Περιφερειας

Βμ Βιομηχανια
Industry

Κ.Χ. Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)

Οριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary

Οριο Αναθεωρησης

Α,Β,Γ,Δ Τομεις Συντελεστων Δομησης
Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

Γ 35586/89

«Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επεκτάσεων των πολεοδομικών ενοτήτων 1,2,3 & 4 του δήμου Χρυσούπολης (ν. Καβάλας)»

16 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κονκοτσίδης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΚΑΝΗ φ: 40 45 λ: 00 45 — Φ Χ ΑΒΔΗΡΑ φ: 40 45 λ: 1 15 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2	3555 1
3554 4	3555 3


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ

Π.2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000 — ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

284100 284150

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ




777000
776900
776800
776700
776600
776500
776400
281900
282000
282100
282200
282300
282400
Κ.Χ
Γ
Δ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Ορια Κεντρικης Περιοχης
Central Area Boundary
Ρυμοτομικη Γραμμη (πρασινη)
Οικοδομικη Γραμμη (κοκκινη)
Στοα
Κ
Τ
Τουρισμος
Βπ
Χπ
Βμ
Κ.Χ.
Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δόμησης
Building Regulations District Boundary
Α,Β,Γ,Δ
Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
όριο εγκεκριμένου σχεδίου




ΠΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥ



ΠΟΛΗΣ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

ΑΧ. Κ.Χ. Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space

Γενική Κατοικία

Κ Λιανικό Εμπόριο - Εξυπηρετήσεις - Αναψυχή

Τ Τουρισμός
Tourism

Βπ Βιοτεχνία Περιφέρειας

Χπ Χονδρεμπόριο Περιφέρειας

Βμ Βιομηχανία
Industry

Κ.Χ. Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος

Όριο Περιοχής Ανάπλασης

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary

Όριο Αναθεώρησης


Α,Β,Γ,Δ Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

όριο εγκεκριμένου σχεδίου

Γ 35586/89

16 Μαΐου 1989




ΠΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
776400
776300
776200
776100
776000
775900
775800
281900
282000
282100
282200
282300
282400
Κ.Χ.
ΚΧ
Γ
ΑΧ.ΚΧ
ΑΧΚΧ
Κ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary
Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary
Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)
Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)
Στοά
Arcade
ΑΧ, ΚΧ Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Κ Λιανικό Εμπόριο - Εξυπηρετήσεις - Αναψυχή
Τ Τουρισμός
Βπ Βιοτεχνία Περιφερειακή
Χπ Χονδρεμπόριο Περιφερειακό
Βμ Βιομηχανία
ΚΧ Ελεύθερος Χώρος Κοινοχρήστος
Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary
Α,Β,Γ,Δ Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
όριο εγκεκριμένου σχεδίου


Γ


Κ


ΚΧ

ΑΧ

282500 282600 282700 282800




776400
776300
776200
776100
776000
775900
775800
281000
281100
281200
281300
281400
281500
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Δ




Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

	Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς City Planning Unit-Neighborhood Boundary
	Όριο Κεντρικής Περιοχής Central Area Boundary
	Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) Street Line (green)
	Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) Building Line (red)
	Στοά Arcade
Α.Χ. Κ.Χ.	Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) Private Open Space (in common use)
	Γενική Κατοικία Mixed Residential
Κ	Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή Retail Trade, Services, Recreation
Τ	Τουρισμός Tourism
Βπ	Βιοτεχνία Περιφέρειας Outer Area Light Manufacturing
Χπ	Χονδρεμπόριο Περιφέρειας Outer Area Wholesale
Βμ	Βιομηχανία Industry
ΚΧ	Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος Public Open Space
	Όριο Περιοχής Ανάπλασης Boundary of Area Proposed to Be Reformed
	Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) Maximum Floor Area Ratio District Boundary Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης Building Regulations - District Boundary
	Όριο Αναθεώρησης
Α,Β,Γ,Δ	Τομείς Συντελεστών Δόμησης Floor Area Ratio Districts Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης Other Building Regulations Districts
	όριο εγκεκριμένου σχεδίου


Γ 35586/89




ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΥ
774600
774500
774400
774300
774200
774100
774000
Γ
Γ
Γ
Δ
Δ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
ΑΧ.ΚΧ
ΑΧ.ΚΧ
ΑΧ.ΚΧ
ΚΧ
282800
282900
283000
283100
283200
283300
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μέθοδος συντάξεως
Φωτογραμμετρική

ΠΟΛΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ 1986



Γ 35586/89

"έγκριση πολεοδομικής μελέτης τροποποίησης των πολεοδομικών ενοτήτων 1,2,3 & 4 του δήμου Χρυσούπολης (ν. Καβάλας)"

16 Μαΐου 1989
ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ.
ΛΕΚΑΝΗ
φ 40 45
λ 00 45

ΑΒΔΗΡΑ
φ 40 45
λ 1 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ

Π.2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1:000 — ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ — ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ


Γ
Δ
Κ Χ
Γ
Δ
Κ Χ
Δ
Κ Χ
Κ Χ
Γ
Δ
773900
773800
773700
773600
773500
773400
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Ορια Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)

Στοά

Ορια Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary

όρια εγκεκριμένου σχεδίου

Γ 35586/89
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1,2,3 & 4 του δήμου Χρυσούπολης (ν. Καβάλας)."

16 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. ΛΕΚΑΝΗ φ 40 45 λ 00 45
ΑΘΑΗΡΑ φ 40 45 λ 1 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2 | 3555 1
3554 4 | 3555 3

14 15 16
10 11 12 13
6 7 8 9
4 5
2 3
1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ



777000
776900
776800
776700
776600
776500
776400
283600
283700
283800
283900
284000
284100
Κ.Χ.
Α.Χ.Κ.Χ.
Δ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς

Όριο Κεντρικής Περιοχής

Ρυμοτομική Γραμμή (πορσινη)

Οικοδομική Γραμμή (κοκκινη)

Στοα

όριο εγκεκριμένου σχεδίου

ΑΧ. ΚΧ Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)

Γενική Κατοικία

Κ Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή

Τ Τουρισμός

Βπ Βιοτεχνία Περιφέρειας

Χπ Χονδρεμπόριο Περιφέρειας

Βμ Βιομηχανία

Κ.Χ. Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος

Όριο Περιοχής Αναπλάσεως

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary

Α,Β,Γ,Δ Τομείς Συντελεστού Δομήσεως
Τομείς Λοιπών Όρων Δομήσεως

επίσιο α' πάρχο όριο πα?γας.

Γ 35586/189
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1,2,3 και 4 του δήμου Χρυσούπολης (ν. Καβάλας)".

16 Μαΐου 1989
ο Διευθυντής

Ν. Κακκοτάκης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ Χ
ΛΕΚΑΝΗ φ: 40 45 λ: 00 45
ΑΒΔΗΡΑ φ 40 45 λ 1 15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2 | 3555 1
3554 4 | 3555 3

14 15 16 10 11 12 13 6 7 8 9 4 5 2 3 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ

Π.2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κ.Χ.
Δ

284200 284300 284400 284500

ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α 1986

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

όριο εγκεκριμένου σχεδίου

Α.Χ. Κ.Χ. Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)

Γενική Κατοικία

Κ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή

Τ — Τουρισμός

Βπ — Βιοτεχνία Περιφέρειας

Χπ — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας

Βμ — Βιομηχανία

ΚΧ — Ελεύθερος Χώρος Κοινοχρήστος

Όριο Περιοχής Αναπλάσεως

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δομήσεως
Building Regulations - District Boundary

Α,Β,Γ,Δ — Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης

όπισθεν 6' ασφάλτινο όριο [illegible]

Γ 35506/89
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1,2,3 & 4 του δήμου Χρυσούπολης (ν. Καβάλας)"

16 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Καλκανάκης

284300 284400 284500 284600

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ.
ΛΕΚΑΝΗ φ: 40 45 λ: 00 45
ΑΒΔΗΡΑ φ: 40 45 λ: 1 15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3554 2 | 3555 1
3554 4 | 3555 3

14 15 16 10 11 12 13 6 7 8 9 4 5 2 3 1


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π_2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΛΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ





Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ 1986

Ορίο εγκεκριμένου σχεδίου

Γ 35586/89


"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1,2,3 και 4 του δήμου Χρυσούπολης (ν. Καβάλας)"

16 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κακκαβάκης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π.2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1.000 — ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Μέθοδος σύνταξης	Φωτογραμμετρική
Διόρθωση Ο.Δ.	1983
Συντάξας	Γεώργιος Αδρίμης

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΟΛΗΣ



ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΛΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α. 1986



Δ

Κ.Χ.

281600 281700 281800 281900